Accompagnement à la mise en service thermique d'une installation DualSun

DualSun propose une offre de mise en service d'une installation DualSun. Les avantages de cette prestation :

- Un transfert de compétences et de connaissances in-situ
- Une assistance personnalisée pour réaliser une installation conforme aux préconisations de DualSun
- L'assurance de l'application de la garantie produit DualSun d'une durée de 10 ans

Matériel apporté par DualSun

- DualSun apportera les outils de mesure ci-dessous afin de faire certaines vérifications en cas de nécessité :
    - ✓ Caméra thermique
    - ✓ Réfractomètre
    - ✓ Multimètre
    - ✓ Pince ampèremétrique
    - ✓ Manomètre avec branchement pour vase d'expansion
    - ✓ Mesureur de signal PWM pour station solaire

Matériel à apporter par l'installateur

- L'installateur doit apporter l'ensemble des outils nécessaires à l'installation du matériel

- L'installateur doit apporter l'ensemble du matériel nécessaire à la mise en service de l'installation :
    - ✓ Compresseur avec poignée de gonflage intégrant un manomètre
    - ✓ Station solaire de remplissage
    - ✓ Glycol pré-mélangé ou glycol pur + eau déminéralisée

Pré-requis

- Une intervention en toiture peut s'avérer nécessaire. Tout le matériel de mise en sécurité du chantier doit être prévu pour accéder à la toiture

- L'installation complète doit être achevée :
    - ✓ Pose et raccordement des panneaux en toiture.

- ✓ Raccordement électrique dans le coffret AC.
- ✓ Raccordement hydraulique en toiture, entre la toiture et le local technique et dans le local technique.
- ✓ Raccordement hydraulique et électrique du ballon solaire et de la station solaire.
- ✓ Test et validation de l'étanchéité de l'installation à l'eau.

Responsabilités

DualSun décline toute responsabilité, son accompagnement est uniquement destiné à la bonne réalisation de l'installation, en conséquence les éléments listés ci-dessous seront sous la responsabilité de l'installateur :

- ✓ L'étanchéité de la fixation du système de pose
- ✓ L'étanchéité du passage des tuyauteries et des câbles en toiture
- ✓ L'étanchéité des raccords hydrauliques
- ✓ Les bons raccordements électriques
- ✓ Le bon fonctionnement thermique de l'installation
- ✓ Le bon fonctionnement photovoltaïque de l'installation

Déroulement de la mise en service

- ✓ Rappel et explication des étapes.
- ✓ Réglage du gonflage du vase d'expansion solaire.
- ✓ Remplissage et purge de l'installation
- ✓ Mise en service à la pression de fonctionnement
- ✓ Réglages de la régulation et du débit de fonctionnement
- ✓ Remplissage du procès-verbal de mise en service

Conditions

Si la liste des prérequis ou la liste du matériel que doit apporter l'installateur n'est pas respectée, DualSun se réserve le droit de facturer sa prestation d'accompagnement bien que tout ou partie de celle-ci n'ait pu avoir lieu.

A titre indicatif, DualSun facture une demi-journée d'intervention en France ou en Suisse au tarif de 450 €HT.

Délai d'intervention : 2 semaines suivant la commande.